

工程量清单计价表

项目名称：秦山核电三厂海水泵房前池地面整治找平层灌浆施工

序号	项目名称	规格、型号、做法	单位	工程量	综合单价	合价	备注
1	凿除原空鼓找平层	平均厚度20cm	m ²	627.5		0	
2	找平层悬铺灌浆	G30F高性能灌浆料，平均厚度20cm	m ²	627.5		0	
3	找平层悬铺骨架	石英砂摊铺，20-40目，平均厚度20cm	m ²	627.5		0	
4	刷环氧界面胶	环氧树脂界面胶，成膜厚度2mm	m ²	627.5		0	
5	基层抛砂处理	5-8石英砂，满铺	m ²	627.5		0	
6	安装网格布	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	627.5		0	
7	基层耐碱污染处理	超耐磨耐腐蚀树脂砂浆	m ²	235		0	
8	措施费	人工二次转运材料，垃圾装袋人工清运，安全设施及备件，劳保用品等	项	1		0	
合计						0.00	